





Приложение 1
к приказу от 30.11.2019 № 95-ОД § 3
Директор школы – Н.А. Ким




План мероприятий
по организации доступной среды,
включая обеспечение условий по беспрепятственному доступу инвалидов
и других маломобильных групп населения
в здании Муниципального автономного общеобразовательного учреждения
«Начальная общеобразовательная школа № 5»
Корсаковского городского округа Сахалинской области, (МАОУ «НОШ № 5»),
расположенного по адресу Сахалинская область, г. Корсаков, ул. Восточная, д. 29/1

№	Наименование мероприятия по обеспечению доступности	Требование к установке	Изображение, пример	Сроки	Отметка о выполнении
1	2	3	4		
1	Информационное обеспечение по основному входу				
1.1.	Знак доступности. У входа установить знак доступности объекта, информирующий МГН о степени доступности здания				
1.2.	Установить у входа информационное табло с информацией об ОСИ с использованием плоско-выпуклой тактильной подачи информации, звуковой, а также дублирование шрифтом Брайля (Название, сфера деятельности, время работы и т. д.)	Установить у входной двери на высоте 1,4 м		2020 г.	Выполнено
1.3.	На этажах установить тактильную мнемосхему, информирующую о расположении помещений и направлении движений к ним	Установить мнемосхему на расстоянии 1,5-2,0 м от входа с правой стороны на высоте 1,5 м		2020 г.	Выполнено
1.4.	По всему маршруту движения установить информационные указатели, обеспечивающие своевременное получение информации о месте расположения: санитарно-гигиенических помещений, лестниц, входов, выходов, в том числе эвакуационных	Установить знаки на высоте 1,4-1,6 м		2020 г.	Выполнено

1.5.	У дверей в помещения установить информационные таблички (номер, кинозал, туалет и т. д.) с использованием плосковыпуклой тактильной подачей информации, а также дублированием шрифтом Брайля	Установить таблички со стороны ручки на высоте 1,4 м		2020 г.	Выполнено
1.6.	По всему маршруту движения установить звуковые маяки, обеспечивающие своевременное получение информации для слабовидящих и слепых о месте расположения: санитарно-гигиенических помещений, лестниц, входов, выходов, в том числе эвакуационных	Звуковые маяки устанавливаются по всему маршруту движения (в холле, в коридорах и т. д.)		2021 г.	
1.7.	В вестибюлях общественных зданий, с учетом их функционального назначения, следует предусматривать установку информационных терминалов/киосков, информационных табло типа "Бегущая строка", телефонных устройств с текстовым выходом для посетителей с нарушением слуха, звуковых и радиоинформаторов, и/или тактильных и с речевым дублированием информации мнемосхем для посетителей с нарушением зрения. Перечень устанавливается в задании на проектирование. С использованием указанных средств должны быть оснащены (5% общего числа, но не менее одной справочной всех видов, билетные кассы массовой продажи и т.п. для информации о предоставляемых услугах.	П. 6.5.7 СП 59.13330.2016.		2020-2021 г.	Выполнено частично
1.8.	На проступках краевых ступеней лестничных маршей должны быть нанесены одна или несколько полос, контрастных с поверхностью ступени, (например, желтого цвета), имеющие общую ширину в пределах 0,08 - 0,1 м. Расстояние между контрастной полосой и краем проступки - от 0,03 до 0,04 м	П. 5.1.12 СП 59.13330.2016.		2021 г.	
2	Обеспечение доступной среды по основному входу - для всех посетителей, включая МГН				
2.1	Дверные проемы вновь проектируемых зданий и сооружений для входа МГН должны иметь ширину в свету не менее 1,2 м. При двухстворчатых входных дверях ширина одной створки (дверного полотна) должна быть 0,9 м. При проектировании реконструируемых, подлежащих капитальному ремонту и приспособляемых зданий, и сооружений ширина входных дверных проемов принимается по месту от 0,9 до 1,2 м. Применение дверей на качающихся петлях и вращающихся дверей на путях движения МГН не допускается. Усилие открывания двери не должно превышать 50 Нм.	СП 59.13330.2016 п. 6.1.5		2021-2022 г.	

	В полотнах наружных дверей, доступных для МГН, следует предусматривать смотровые панели, заполненные прозрачным и ударопрочным материалом. Верхняя граница смотровой панели должна располагаться на высоте не ниже 1,6 м от уровня пола, нижняя граница - не выше 1,0 м. При этом смотровая панель должна иметь ширину не менее 0,15 м и располагаться в зоне от середины полотна в сторону дверной ручки. В проемах дверей, доступных для МГН, допускаются пороги высотой не более 0,014 м. В качестве дверных запоров на путях эвакуации следует предусматривать ручки нажимного действия.				
2.2	Оборудовать здание пандусом/ привести имеющийся пандус в соответствие нормативным требованиям. Максимальная высота одного подъема (марша) пандуса не должна превышать 0,45 м при уклоне не более 1:20 (5%). При перепаде высот пола на путях движения 0,2 м и менее допускается увеличивать уклон пандуса до 1:10 (10%). Пандусы при перепаде высот более 3,0 м следует заменять лифтами, подъемными платформами и т.п.	П.6.2.9 СП 59.13330.2016		2021-2022 г.	
2.3	Установить поручни, имеющие безопасную конструкцию. Вдоль обеих сторон всех пандусов и открытых лестниц, а также у всех перепадов высот горизонтальных поверхностей более 0,45 м необходимо устанавливать ограждения с поручнями. Поручни следует располагать на высоте 0,9 м, у пандусов - дополнительно и на высоте 0,7 м. Верхний и нижний поручни пандуса должны быть расположены в одной вертикальной плоскости. Поручень перил с внутренней стороны лестницы должен быть непрерывным по всей ее высоте. Расстояние между поручнями пандуса с односторонним движением принимать в пределах от 0,9 до 1,0 м. Завершающие горизонтальные части поручня должны быть длиннее марша лестницы или наклонной части пандуса на 0,3 м и иметь травмобезопасное исполнение.	П.6.2.11 СП 59.13330.2016		2021-2022 г.	
3	Обеспечение доступной среды по путям движения в здании.				
3.1	Установить тактильную плитку и цветовое обозначение перед началом лестницы и преград. Тактильно-контрастные указатели, выполняющие функцию предупреждения на покрытии пешеходных путей, следует размещать на расстоянии 0,8 - 0,9 м до препятствия, доступного входа, начала опасного участка, перед внешней лестницей и т.п. Глубина предупреждающего указателя должна быть в пределах 0,5 - 0,6 м и входить в общее нормируемое расстояние до препятствия. Указатель должен заканчиваться до препятствия на расстоянии 0,3 м. Указатели должны иметь высоту рифов 5 мм.	П. 5.1.10 СП 59.13330.2016		2021 г.	

3.2	При наличии более чем одного этажа здания или подвала, к которому должен быть обеспечен доступ МПН, в ОСИ должен быть мобильный подъемник. Пример: Подъемник лестничный гусеничный мобильный Т09 "Roby" РРР	П. 5.2.13 СП 59.13330.2016		2021- 2022г.	
3.3	На поверхности поручней перил нанести рельефные предупредительные полосы об окончании перил.	П. 6.2.12 СП 59.13330.2016		2021- 2022г.	
4 Обеспечение доступной среды в зоне санитарно-гигиенических помещений					
4.1	Оборудовать туалетную кабину в соответствии с нормативными требованиями. Доступная кабина в общественной уборной должна иметь размеры в плане, м, не менее: ширина - 1,65, глубина - 2,2, ширина двери - 0,9. В кабине сбоку от унитаза следует предусматривать пространство рядом с унитазом шириной не менее 0,8 м для размещения кресла-коляски, а также крючки для одежды, костылей и других принадлежностей. В кабине должно быть свободное пространство диаметром 1,4 м для разворота кресла-коляски. Двери должны открываться наружу. В универсальной кабине и других санитарно-бытовых помещениях, предназначенных для пользования всеми категориями граждан, в том числе инвалидов, следует предусматривать возможность установки стационарных и откидных опорных поручней, поворотных или откидных сидений. Размеры универсальной кабины в плане, м, не менее: ширина - 2,2, глубина - 2,25. Один из писсуаров следует располагать на высоте от пола не более 0,4 м или применять писсуар вертикальной формы. Следует применять унитазы, имеющие опору для спины, высоту - 0,45 - 0,5 м и длину - 0,7 м. У дверей блоков санитарно-бытовых помещений, включающих в себя доступные кабины (уборных, душевых, ванн и т.п.), и универсальной кабины уборной следует предусматривать со стороны ручки информационные таблички помещений (выполненные рельефно-графическим и рельефно-точечным способом), расположенные на высоте от 1,2 до 1,6 м от уровня пола и на расстоянии 0,1 - 0,5 м от края двери. В доступных кабинках (душевых, ванн) и универсальных кабинках уборных следует применять водопроводные краны с рычажной ручкой и термостатом, а при возможности - с автоматическими и сенсорными кранами бесконтактного типа. Применение кранов с раздельным управлением горячей и холодной водой не допускается.	П. 6.3. СП 59.13330.2016		2023 г.	

	Следует применять унитазы и писсуары с автоматическим сливом воды или с ручным кнопочным управлением. Допускается применение унитазов и раковин умывальников с механизмом электрического или гидравлического вертикального перемещения. В дверях доступных и универсальных кабин следует предусматривать возможность открывания снаружи. Необходимо предусмотреть установку системы вызова помощника, кнопка вызова должна быть оборудована дополнительным шнурком.				
5	Парковка для МГН				
5.1	Выделить место для парковки автотранспорта МГН. На стоянке (парковке) транспортных средств личного пользования, расположенной на участке около здания организации сферы услуг или внутри этого здания, следует выделить 10% машино-мест (но не менее одного места) для людей с инвалидностью, в том числе количество специализированных расширенных машино-мест для транспортных средств инвалидов, передвигающихся на кресле-коляске, определять расчетом, при числе мест: - до 100 включительно... 5%, но не менее одного места; - от 101 до 200..... 5 мест и дополнительно 3% от количества мест свыше 100; - от 201 до 500..... 8 мест и дополнительно 2% от количества мест свыше 200; - 501 и более..... 14 мест и дополнительно 1% от количества мест свыше 500. Каждое выделяемое машино-место должно обозначаться дорожной разметкой и, кроме того, на участке около здания - дорожными знаками, внутри зданий - знаком доступности, выполняемым на вертикальной поверхности (стене, стойке и т.п.) на высоте от 1,5 до 2,0 м. Места для стоянки (парковки) транспортных средств, управляемых инвалидами или перевозящих инвалидов, следует размещать вблизи входа в предприятие, организацию или в учреждение, доступного для инвалидов, но не далее 50 м, от входа в жилое здание - не далее 100 м.	П.5.2. СП 59.13330.2016		2021 г.	